

ПРОЕКТ
Приложение 1 к протоколу
внеочередного общего собрания собственников помещений
МКД по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 96

Перечень работ и материалов (объем работ) по капитальному ремонту систем ХВС,
ГВС МКД по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 96

№ п/п	Наименование работ	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во
1	<i>Комплекс работ, демонтаж.</i>			
		Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные диаметр 32	мп	400
		Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные диаметр.25	мп	530
		Кран шаровый латунный д.32	шт	8
		Кран шаровый латунный д.20	шт	320
		Кран шаровый латунный д.15		6
		Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные диаметр 20	пм	80
		Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные диаметр 15	пм	80
		Пилка для сабельной пилы	шт	14
		Диски отрезные д.125	шт	60
		Диски отрезные д.230	шт	18
		Мешки для мусора	шт	50
	Такелажные работы (вынос)		Компл.	1
2	<i>Комплекс работ, монтаж.</i>			
	Прокладка трубопроводов из армированного стекловолокном труб диаметр 40		мп	400
		Труба полипропиленованная армированная стекловолокном диаметр 40	мп	400
		Уголок полипропиленовый д.40х90	шт	16
		Муфта комбинированная д.40	шт	200
		Муфта комбинированная д.40х1/4	шт	26
		Тройник 40х20х40нр	шт	220
		Тройник 40х20х40	шт	440
		Тройник 40х40х40	шт	40
	Монтаж клапана, крана, фитинга 40		шт	734
		Кран шаровый вн/нар диаметр	шт	8

		40(1 ¼) амер.		
	Монтаж ремонтной муфты (демонтаж-монтаж)		шт	16
		Обойма ремонтная чугунная 42 мм Gebo 01.260.28.03	шт	16
		Хомут трубный оцинкованный д.40 с резинкой и гайкой	шт	180
		Лен (упак.500 г)	шт	5
		Паста для льна 250 гр. тубик	шт	9
		Пена противопожарная полиуретановая, 810 мл	шт	12
	Прокладка трубопроводов из армированного стекловолокном труб д.32		мп	530
		Труба полипропиленовая армированная стекловолокном 32	мп	530
		Уголок полипропиленовый д.32х90	шт	30
		Переход 32х20	шт	21
		Муфта полипропиленовая д.32	шт	34
		Тройник 32х20х32	шт	35
		Тройник 32х32х32	шт	2
		Муфта полипропиленовая разъемная д.32х1 нр	шт	46
		Муфта комбинированная вн 32х1	шт	60
		Муфта комбинированная вн 32х1/2	шт	60
		Заглушка 32	шт	6
		Муфта переход 32х20	шт	40
	Монтаж клапана, крана, фитинга 32		шт	278
		Кран шаровый вн/нар 32 амер.	шт	8
	Монтаж ремонтной муфты (демонтаж-монтаж)		шт	18
		Обойма ремонтная чугунная 33 мм Gebo 01.260.28.03	шт	18
		Хомут трубный оцинкованный д.32 с резинкой и гайкой	шт	350
		Пена противопожарная полиуретановая, 810 мл	шт	6
	Прокладка трубопроводов из армированного стекловолокном труб д.25		пм	80
		Труба полипропиленовая армированная стекловолокном 25	шт	80
		Уголок полипропиленовый д.25х90	шт	60
		Муфта полипропиленовая разъемная д.25	шт	60
		Тройник 25х20х25	шт	60
		Муфта комбинированная вн 25х3/4	шт	40
		Муфта переход 25х20	шт	2
		Заглушка 25	шт	2

	Монтаж ремонтной муфты (демонтаж-монтаж)		шт	16
		Обойма ремонтная чугунная 3/4 мм Gebo	шт	16
	Прокладка трубопроводов из армированного стекловолокном труб д.20		мп	80
		Труба полипропиленованная армированная стекловолокном 20	мп	80
		Уголок полипропиленовый д.20х90	шт	320
		Уголок полипропиленовый д.20х45	шт	40
		Тройник 20х20х20	шт	50
		Муфта комбинированная вн 20х1/2	шт	111
		Муфта комбинированная нр 20х1/2	шт	4
		Муфта полипропиленовая разъемная (американка) 20х1/2 нр	шт	22
	Монтаж ремонтной муфты (демонтаж-монтаж)		шт	14
		Обойма ремонтная чугунная 1/2 мм Gebo	шт	14
		Заглушка 20	шт	4
		Набор колец уплотнительных	шт	8
	Монтаж клапана, крана, фитинга 16-25		шт	610
		Кран шаровый вн/нар 20	шт	221
		Хомут трубный оцинкованный д.1/2 20-23 с резинкой и гайкой	шт	65
	Пусконаладочные работы			
	Расширение отверстий перекрытий		шт	60
	Гидравлические испытания систем ХВС, ГВС		комплекс	9
	Промывка систем ХВС, ГВС		комплекс	9
	Транспортные расходы		комплекс	1
	Такелажные работы		комплекс	9
	Вывоз мусора		комплекс	1

Правление ТСЖ «Альянс»